参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 道路橋梁維持補修事業（社会資本整備総合交付金事業）

河川路線名 町道 南通り線

工事場所名 西八代郡市川三郷町市川大門地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

町長	統括	課長	係長	係員	係員	設計者
工 事 名	R7町道南通り線側溝改修工事					
				建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	西八代郡市川三郷町市川大門地内					
河川名、路線名等	町道 南通り線					
事 業 名	道路橋梁維持補修事業（社会資本整備総合交付金事業）					
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額				
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額				
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式						

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	床 版 工 : L=159m グレーチング : N=40箇所 自由勾配側溝 (横断用・400×400) : L=10m カラー舗装 : A=316m ²			
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(36) 市川三郷町			
課 名	(36) 建設課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		1 式			
舗装工		1 式			
舗装打換え工		1 式			
舗装版切断	15	m			第0001号工種明細書
舗装版破砕（小規模）	43	m ²			第0002号工種明細書
上層路盤	34	m ²			第0003号工種明細書
表層	43	m ²			第0004号工種明細書
薄層カラー舗装工		1 式			
薄層カラー舗装	316	m ²			第0005号工種明細書
排水構造物工		1 式			
作業土工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬	1	式			第0006号工種明細書
側溝工		1式			
自由勾配側溝（400×400） 横断用	10	m			第0007号工種明細書
場所打水路工		1式			
現場打水路（床版工）	159	m			第0008号工種明細書
グレーチング	35	箇所			第0009号工種明細書
グレーチング（2分割）	5	箇所			第0010号工種明細書
構造物撤去工		1式			
構造物取壊し工		1式			
コンクリート取壊し（有筋）	2	m ³			第0011号工種明細書
排水構造物撤去工		1式			
蓋版撤去	372	枚			第0012号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工		1 式			
殻運搬（鉄筋CO）	14	m ³			第0013号工種明細書
殻運搬（無筋CO）	4	m ³			第0014号工種明細書
殻運搬（AS）	2	m ³			第0015号工種明細書
濁水運搬処理（AS）	1.0	式			第0016号工種明細書
区画線工		1 式			
区画線工		1 式			
熔融式区画線	1	式			第0017号工種明細書
仮設工		1 式			
交通管理工		1 式			
交通誘導警備員	1	式			第0018号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費(率分)		1式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費		1式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 YOR39201485					第0001号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0001号施工単価表
計	1	m			

舗装版破碎 (小規模) YOR39201B25					第0002号工種明細書
舗装版破碎積込 (小規模土工)	1	m 2			第0 -0002号施工単価表
計	1	m 2			

上層路盤 YOR39201510					第0003号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m 2			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 2			

表層 YOR39201514					第0004号工種明細書
表層 (車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m 2			第0 -0004号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薄層カラー舗装 YOR3920543F					第0005号工種明細書
樹脂系すべり止め舗装工[市場単価] RPN-301 トップコートあり	1	m ²			第0-0005号施工単価表
計	1	m ²			

土砂等運搬 YOR40200A01					第0006号工種明細書
土砂等運搬 小規模 バックホ	3	m ³			第0-0006号施工単価表
計	1	式			

自由勾配側溝 (400×400) YOR4020143I					第0007号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	0.56	m ³			第0-0007号施工単価表
機械投入埋戻工(小型バックホウ)[下水道] 現場発生土 砂質土(普通土)	0.28	m ³			第0-0008号施工単価表
基面整正	0.73	m ²			第0-0011号施工単価表
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工	1.0	m ²			第0-0012号施工単価表
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm	1	m ²			第0-0013号施工単価表
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 400*400*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	1	m			第0-0014号施工単価表

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	m			

現場打水路（床版工） YOR40205458					第0008号工種明細書
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.42	m ²			第0-0015号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.09	m ³			第0-0016号施工単価表
鉄筋工[市場単価] SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.009	t			第0-0017号施工単価表
型枠 撤去しない埋設型枠 床版部	0.54	m ²			第0-0018号施工単価表
埋設型枠（床版部） 540×1000	1	枚			
計	1	m			

グレーチング YOR402054T2					第0009号工種明細書
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0-0019号施工単価表
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.42	m ²			第0-0015号施工単価表
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グレーチング (2分割) YOR402054T2					第0010号工種明細書
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0-0020号施工単価表
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.42	m ²			第0-0015号施工単価表
計	1	箇所			

コンクリート取壊し (有筋) YOR602015MN					第0011号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m ³			第0-0021号施工単価表
計	1	m ³			

蓋版撤去 YOR60203506					第0012号工種明細書
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0-0022号施工単価表
計	1	枚			

殻運搬 (鉄筋CO) YOR60214AOK					第0013号工種明細書
処分費 鉄筋Co塊	1	m ³			

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0023号施工単価表
計	1	m 3			

殻運搬 (無筋CO) YOR60214AOK					第0014号工種明細書
処分費 無筋Co塊	1	m 3			
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0024号施工単価表
計	1	m 3			

殻運搬 (AS) YOR60214AOK					第0015号工種明細書
処分費 As塊	1	m 3			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m 3			第0 -0025号施工単価表
計	1	m 3			

濁水運搬処理 (AS) YOR60214AOK					第0016号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0026号施工単価表

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設汚泥処分費 舗装濁水 (アスファルト舗装切断)	0.01	m ³			
計	1	式			

溶融式区画線 Y013320043T					第0017号工種明細書
区画線設置 溶融式 (手動) 実線 15 cm	203	m			第0 -0028号施工単価表
区画線設置 溶融式 (手動) 実線 15 cm 極小規模のため日当たり施工量×0.5	500	m			第0 -0029号施工単価表
計	1	式			

交通誘導警備員 Y9R61221001					第0018号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 -0030号施工単価表
計	1	式			

施工単価表

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	備考
SZD321 舗装版切断				単価表	第0 -0001号施工単価 1 m 当り
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cm以下		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		MC448
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)			ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		TSD05
ガソリン レギュラー (スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価		積算単価	積算単価		EP001
小計					
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施工単価表

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	備考
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	
SZA173	舗装版破碎積込 (小規模土工)		単価表		第0 -0002号施工単価 1 m 2 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次			小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		MA125
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 豪雪割増 B 費用の内訳	=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

SZD001	不陸整正		単価表		第0 -0003号施工単価 1 m 2 当り
補足材料あり 機械構成比：	29mm以上34mm未満 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次			モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		MC219
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次			ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 締固め幅2.1m		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代表機材規格	構成比	単 価	代表機材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
粒調碎石 (30-0) M - 3 0			再生クラッシュラン R C - 4 0		T9A121
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 補足材料の有無 B 補足材料平均厚さ D 補足材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=2 =9 =5 =1 =1	補足材料あり 29mm以上34mm未満 粒調碎石(30-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

SZD023	表層(車道・路肩部)			単価表	
3.0m超 機械構成比:	平均仕上り厚50mm 労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:	標準単価:	第0-0004号施工単価 1 m2 当り
アスファルトフィニッシャ[ホイール]賃料			アスファルトフィニッシャ[ホイール]賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
ロードローラ[マカダム]賃料			ロードローラ[マカダム]賃料		KQ510

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代表機材規格	構成比	単 価	代表機材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度(20)		TG146
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TG402
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均幅員	=4	3.0m超			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート			
E 材料	=13	再生密粒度(13)			
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3			

施工単価表

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	備考
SZA105 土砂等運搬				単価表	第0 -0006号施工単価 1 m 3 当り
小規模 機械構成比： 労務構成比：	バックホウ	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA402
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土砂等発生現場	=2	小規模			
B 積込機種・規格	=5	バックホウ			
C 土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
D DID区間の有無	=1	DID区間なし			
E 運搬距離	=7	2.5km以下			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		

SZA161 床掘り				単価表	第0 -0007号施工単価 1 m 3 当り
土砂 機械構成比： 労務構成比：	小規模	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次			バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次		MA204
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] SK023 現場発生土 砂質土（普通土）	100	m ³			第0 -0008号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0009号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m ³			SZA185 第0-0010号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m ³			
小計	1	m ³			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=2 =4 =7 =1	砂質土（普通土） 現場発生土 豪雪割増 工種条件と同じ			

小型バックホウ運転 SX030 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0009号施工
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		供用日			MA125
運転手（特殊）		人			RA070

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	備考
代表機材規格	構成比	単 価	代表機材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	
SZA185 <b style="font-size: 1.2em;">タンパ締固め 機械構成比： 労務構成比：			市場単価構成比： 標準単価：	<b style="font-size: 1.5em;">単価表	第0 -0010号施工単価 1 m 3 当り
タンパ(ランマ)賃料			タンパ(ランマ)賃料		KQ632
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
ガソリン レギュラー(スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 費用の内訳	=1	全ての費用			

SZA169 <b style="font-size: 1.2em;">基面整正 機械構成比： 労務構成比：			市場単価構成比： 標準単価：	<b style="font-size: 1.5em;">単価表	第0 -0011号施工単価 1 m 2 当り
普通作業員			普通作業員		RA010
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施工単価表

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	備考
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	
SZD005 全仕上り厚200mm 機械構成比： 労務構成比：	1層施工	材料構成比：	単価表		第0-0012号施工単価 1 m2 当り
下層路盤(車道・路肩部)					
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次			モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		MC219
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次			ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 締固め幅2.1m		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン(40-0) RC-40			クラッシャーラン C-40		TCF04
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代表機材規格	構成比	単 価	代表機材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=200 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クッシャー(40-0) 豪雪割増 全ての費用	再生クッシャー(40-0) 工種条件と同じ		

SZD009	上層路盤(車道・路肩部)		単価表		第0-0013号施工単価 1 m2 当り
機械構成比:	労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:	標準単価:	
全仕上り厚 150 mm					
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次			モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		MC219
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次			ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 締固め幅2.1m		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 400*400*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0014号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 400*400*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B227
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.668	m ³			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.876	m ³			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.212	m ³			TC526
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m ³ / 1 0 m)	=33 =1 =3 =1 =0.63	400*400*2000(横断用) 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m ³ / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.73 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m ³ / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m ³ / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.2 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m ³ / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施工単価表

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	備考
SZA785 3cmを超え6cm以下 機械構成比： 労務構成比：	コンクリート	はつり		単価表	第0 -0015号施工単価 1 m 2 当り
空気圧縮機 [エンジンコンプレッサ] 賃料			空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		KQA20
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均はつり厚 B 費用の内訳	=2 =1	3cmを超え6cm以下 全ての費用			

施工単価表

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	備考
SZB401 無筋・鉄筋構造物 機械構成比：	コンクリート 労務構成比：	材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0016号施工単価 1 m 3 当り
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB			生コンクリート 24 - 12 - 25 (20) 高炉W / C 5 5 %		TC526
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物			
B 打設工法	=4	人力打設			
E 養生工の種類	=2	一般養生			
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし			
K コンクリート種別	=2	高炉			
L コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用			

施工単価表

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	備考
SZB431 型枠				単価表	第0 -0018号施工単価 1 m 2 当り
撤去しない埋設型枠 機械構成比：	床版部 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 型枠の種類	=3	撤去しない埋設型枠			
B 構造物の種類	=6	床版部			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0019号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 D 蓋版の質量 E 蓋版の単価 (円/枚) F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =12 =2 = =3	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 蓋版の単価 (円/枚) 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			

蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0020号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 D 蓋版の質量 E 蓋版の単価(円/枚) F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =12 =2 = =3	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 蓋版の単価(円/枚) 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価(円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価(円/枚)			

構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m ³			第0 -0021号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m ³			RRQ13
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	m ³			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =1 =2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 夜間作業(20時~6時)なし 時間的制約なし			

蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0022号施工
蓋版(再利用撤去)[設計単価](手間のみ)	100.000	枚			R9E043

施工単価表

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	備考
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	
SZA961 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比： 機械積込			単価表 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：		第0 -0023号施工単価 1 m 3 当り
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 =2 B 積込工法区分 =1 E 豪雪割増 =1 F 費用の内訳 =1			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用		

SZA961 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比： 機械積込			単価表 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：		第0 -0024号施工単価 1 m 3 当り
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

SZA961					
殻運搬			単価表		第0 -0025号施工単価 1 m 3 当り
舗装版破碎 機械構成比： 労務構成比：		機械積込(小規模土工) 材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA401
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=3 =4 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0026号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0027号施工単価表
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離(km) D 豪雪割増	=10.2 =1	運搬距離(km) 豪雪割増 工種条件と同じ			

トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0027号施工
トラック[普通型]		時間			MA422
運転手(一般)		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間(標準=省略) C 豪雪割増 D 一般運転手(人/h)標準=省略 E 軽油(L/h)標準=省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間(標準=省略) 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手(人/h)標準=省略 軽油(L/h)標準=省略			

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0028号施工
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =3	塗料単価（円/kg） 材料費のみ（1日未満用）			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15 cm	1,000	m			第0 -0029号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15 cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15 cm ピーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5 mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工程条件と同じ			
M 塗料単価（円 / kg） O 費用の内訳	= =2	塗料単価（円 / kg） 機械費，労務費のみ（1日未満用）			

交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0030号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			