

R7 町道南通り線側溝改修工事  
数量計算書

建設課 公共土木係

## R7町道南通り線側溝改修工事

## 数量総括表

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
床板工	KCフォーム450	m	159	
グレーチング設置	T25 普通目 L=1.0m	箇所	35	
グレーチング設置	T25 普通目 L=0.5m×2枚	箇所	5	
自由側溝工	横断用400*400*2000	m	10	
カラー舗装工	RPN-301	m <sup>2</sup>	316	
表層	再生密粒度アスコン t=5.0cm	m <sup>2</sup>	43	
上層路盤	M30 t=1.0cm	m <sup>2</sup>	34	
区画線工	白 実線 W=15cm	m	203	
溝蓋撤去	40kg超170以下	枚	372	
舗装版切断	AS t=5cm	m	15	
舗装版破碎		m <sup>2</sup>	42	
構造物取壊工		m <sup>3</sup>	2	
殻運搬処理	有筋C0殻	m <sup>3</sup>	14	
殻運搬処理	無筋C0	m <sup>3</sup>	4	
殻運搬処理	AS殻	m <sup>3</sup>	2	
濁水処理		式	1	
残土処理		式	1	

R7町道南通り線側溝改修工事

数量計算表

溝蓋+既設  
横断 はつり

	延長 (m)	床板工 (m)	自由側溝 工 (m)	カラー 舗装工 (m2)	区画線工 (m)	グレーチ ング設置 (箇所)	溝蓋撤去 (枚)	グレーチ ング撤去 (m)	構造物取 壊工	有筋C0殻 (m3)	無筋C0殻 (m3)	AS殻 (m3)	AS舗装 (m2)	不陸修正 (m2)		備 考
① B.P~No.2+13.0	53.0	42.0			53.0	11.0	97	4.5		2.91	1.0706					
No.2+13.0~No.3+3.0	10.0		10.0		10.0			1	2.49	2.49		2.162	43.24	34.24		横断用400*400
No.3+3.0~No.7+8.0	85.0	68.0			79.0	17.0	160	5		4.8	1.717					
② B.P~No.1+2.0	22.0	18.0			22.0	4.0	43	0.5		1.29	0.4444					
No.1+2.0~No.2.18.0	36.0	29.0			36.0	7.0	69	1.5		2.07	0.7272					
③ B.P~B.P+2.5	2.5	1.5			2.5	1.0	3	1		0.09	0.0505					
④ B.P~No.16+8.5	328.5			115.0												
⑤ B.P~No.22+6.0	446.0			200.7												
合計	983.0	158.5	10.0	315.7	202.5	40.0	372.0	13.5	2.5	13.7	4.0	2.2	43.2	34.2		
改め		159	10	316	203	40	372		2	14	4	2	43	34		

1m物 4枚  
0.5m物19枚  
縞鋼板0.4m2枚

※カラー舗装標準幅 ①④ W=0.35m ②⑤ W=0.45m