

甲 号

令和8年度工事								
町営富士見住宅1号棟外壁他改修工事								
金 円								
税抜き								
表紙共 8 枚								
位 置 敷 地 工 期 規 模	西八代郡市川三郷町市川大門字向新田3067-28他							
	自 契約日の翌日 ~ 至 令和 9 年 3 月 19 日							
	【構造規模】 鉄筋コンクリート造 4階建て							
	【延床面積】 2,374.11 m ²							
	【建築面積】 741.34 m ²							
	【屋根仕上】 フッ素樹脂鋼板 t=0.45 横葺き (既存)							
	【外壁仕上】 可とう形改修塗材E 水性フッ素							

番号	名称	品種	形状・寸法	数量	単位	単価（円）	金額（円）	摘要
	町営富士見住宅1号棟外壁他改修工事							
	総括表							
A	直接仮設工事			1	式			
B	防水工事			1	式			
C	塗装工事			1	式			
D	雑工事			1	式			
	計							
E	共通費			1	式			
	合計							
	消費税		10%					
	総合計							

番号	名称	品種	形状・寸法	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	摘要
A	直接仮設工事							
	外部足場		W=900巾	2,380	m ²			クサビ式足場
	先行手摺 (据え置き型)		W=901巾	2,380	m ²			
	中棧手摺			2,380	m ²			外先行・中2本
	1類メッシュシート 手間代			2,380	m ²			
	1類防災メッシュリース代		300枚程度	2,380	m ²			
	1類防災メッシュシート		損料	1	式			
	階段			28	基			
	巾木			2,380	m ²			
	壁つなぎ施工費			2,380	m ²			
	下部1m金網養生			165	m			
	荷揚げ・荷下げ手間			2,380	m ²			
	階段仕上げ足場			2	カ所			
	監督署申請書類			1	式			
	法定福利費			1	式			
	養生費			2,374	m ²			

番号	名称	品種	形状・寸法	数量	単位	単価（円）	金額（円）	摘要
B	防水工事							
	水洗い		床・巾木	889.50	m ²			
	ケレン及び清掃	ウレタン塗膜防水（X-2）	床・巾木	555.99	m ²			
	ケレン及び清掃	ウレタン塗膜防水（X-2）	笠木 □□	301.60	m			
	トップコート仕上げ（軽歩行タイプ）		0.8kg以上	185.52	m ²			
	シーリング	打ち継ぎ目地・取り合い		2,577.93	m			
		建具周囲		1,223.60	m			
		フード・ベンドキャップ等周囲		126.40	m			
	クラック補修（0.2mm未満）			85.00	m			
	クラック補修（0.2mm以上）			50.00	m			
	計							

番号	名称	品種	形状・寸法	数量	単位	単価（円）	金額（円）	摘要
C	塗装工事							
	外壁 下地処理（水洗い工法）・各部補修			3,410.80	m ²			
	可とう形改修塗材E・水性フッ素							
	耐候形1種相当							
	軒天 下地処理（水洗い工法）・各部補修			347.20	m ²			
	外装薄塗材E							
	廊下・自転車置場・階段室天井		清掃・EP2回塗り	530.00	m ²			
	鉄部	下地処理	DP B種3級	265.00	m ²			
	鉄部 ドレーン	下地処理	DP B種3級	44.00	カ所			
	堅樋	下地処理	2-UE	47.30	m ²			
	隔て板	下地処理	ER-G	77.90	m ²			
	既存劣化塗膜除去		3410.8×0.2	482.00	m ²			
	計							

