

# R8 町道南通り線側溝改修工事 数量計算書

建設課 公共土木係

## R8町道南通り線側溝改修工事

## 数量総括表

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
床板工	KCフォーム450	m	233	
グレーチング設置	T25 普通目 L=1.0m	箇所	30	
グレーチング設置	T25 普通目 L=0.5m×2枚	箇所	31	
自由側溝工	400*400*2000	m	3	土工・舗装復旧含む
カラー舗装工	R P N - 3 0 1	m <sup>2</sup>	162	
区画線工	白 実線 W=15cm	m	290	
溝蓋撤去	40kg超170以下	枚	547	
舗装版切断	AS t=5cm	m	6	
舗装版破碎		m <sup>2</sup>	2	
構造物取壊工		m <sup>3</sup>	0.9	
殻運搬処理	有筋C0殻	m <sup>3</sup>	16	
殻運搬処理	無筋C0	m <sup>3</sup>	7	
殻運搬処理	AS殻	m <sup>3</sup>	0.1	
濁水処理		式	1	

R8町道南通り線側溝改修工事

数量計算表

	溝蓋										はつり+現場打ち										備 考
	延長 (m)	床板工 (m)	自由側溝 工 (m)	カラー 舗装工 (m2)	区画線工 (m)	グレーチ ング設置 (箇所)	溝蓋撤去 (枚)	グレーチ ング撤去 (m)	構造物取 壊工	有筋C0般 (m3)	無筋C0般 (m3)	AS般 (m3)	舗装版切 断 (m)	舗装版破 砕 (m2)	AS舗装 (m2)	上層路盤 (m2)	下層路盤 (m2)	床掘 (m3)	埋戻 (m3)	残土 (m3)	
① B. P～No. 4+11. 0	91. 0			36. 4																	
No. 4+11. 0～No. 5+9. 6	18. 6	14. 6		7. 4	18. 6	4. 0	33	2		0. 996	0. 376										
No. 5+9. 6～No. 5+16. 0	6. 4			2. 6																	郵便局入口
No. 1+16. 0～No. 9+18. 5	82. 5	65. 5		33. 0	77. 3	17. 0	138	13. 5		4. 140	1. 667										
② B. P～B. P+3. 0	3. 0		3. 0	1. 2	3. 0				0. 948		0. 948	0. 09	6	1. 8	2. 4	2. 4	2. 4	1. 44	0. 84	0. 60	自由勾配側溝400*400
B. P+3. 0～No. 3+0. 9	57. 9	45. 9		23. 2	56. 9	12. 0	108	4		3. 234	1. 170										
No. 3+0. 9～No3+11. 9	11. 0			4. 4																	分譲地入口
No3+11. 9～N0. 20+7. 1	135. 2	107. 2		54. 1	134. 2	28. 0	268	1		8. 052	2. 731										
合計	405. 6	233. 2	3. 0	162. 2	290. 0	61. 0	547. 4	20. 5	0. 9	16. 4	6. 9	0. 1	6. 0	1. 8	2. 4	2. 4	2. 4	1. 4	0. 8	0. 6	
改め		233	3	162	290	61	547		0. 9	16	7	0. 1	6	2	2	2	2	1	0. 8	0. 6	

※カラー舗装標準幅 W=0. 40m