

工 事 数 量 総 括 表

| 工 事 名 | 町道三珠中学校通線道路改良工事 (1工区) | | 事 業 区 分 | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|---------------------------|----|--------|-------|----|
| | | | 工 事 区 分 | | | | |
| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 集計表数量 | 総括表単位 | 備考 |
| 道路土工 | 掘削工 | 掘削 | 土砂、オープン | m3 | 144.1 | 144 | |
| | | | 耕作土、オープン | m3 | 231.1 | 231 | |
| | | | 土砂、片切 | m3 | 0.0 | 0 | |
| | 路床盛土工 | 路床盛土 | | m3 | 189.0 | 189 | |
| | 法面整形工 | 法面整形(切土部) | | m2 | 0.0 | 0 | |
| | 残土処理工 | 残土等処分 | | m3 | 198.4 | 198 | |
| 擁壁工 | 作業土工 | 床掘り | | m3 | 4.8 | 5 | |
| | | 埋戻し | | m3 | 3.7 | 4 | |
| | | 基面整正 | | m2 | 0.0 | 0 | |
| | 場所打擁壁工 (構造物単位) | 小型擁壁 | SGW4, 平均H630 18-8-40BB | m3 | 2.23 | 2.2 | |
| 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘り | | m3 | 89.7 | 90 | |
| | | 埋戻し | | m3 | 51.5 | 52 | |
| | | 基面整正 | | m2 | 212.8 | 213 | |
| | 側溝工 | 自由勾配側溝 | 300×300 | m | 129.96 | 130.0 | |
| | | | 300×400 | m | 11.39 | 11.0 | |
| | | | 300×500 | m | 9.06 | 9.0 | |
| | | | 横断用, 300×300 | m | 6.00 | 6.0 | |
| | | | 横断用, 300×500 | m | 11.77 | 12.0 | |
| | | | 600×600 | m | 19.37 | 19.0 | |
| | | | 横断用, 700×700 | m | 14.54 | 15.0 | |
| | 集水樹工 | 現場打ち集水樹 | 1号集水樹 500×500×650 | 箇所 | 1 | 1 | |
| | | | 2号集水樹 300×300×490 | 箇所 | 1 | 1 | |
| | | | 3号集水樹 800×800×900 | 箇所 | 1 | 1 | |
| | | | 4号集水樹 800×800×850 | 箇所 | 1 | 1 | |
| | | | 8号集水樹 600×600×650 | 箇所 | 1 | 1 | |
| | | | 9号集水樹 800×800×850 | 箇所 | 1 | 1 | |

工 事 数 量 総 括 表

| 工 事 名 | 町道三珠中学校通線道路改良工事 (1工区) | | 事 業 区 分 | | | | |
|---------|-----------------------|----------------|---------------------------|-----|--------|-------|----|
| | | | 工 事 区 分 | | | | |
| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 集計表数量 | 総括表単位 | 備考 |
| 防護柵工 | 路側防護柵工 | ガードパイプ | Gp-Cp-2E | m | 50.0 | 50 | |
| | 車止めポスト工 | 車止めポスト | H800×φ114.3 | 本 | 7 | 7 | |
| 舗装工 | アスファルト舗装工 (車道部) | 下層路盤 | 再生クラッシャーラン (RC-40) t=15cm | m2 | 1156.2 | 1156 | |
| | | 上層路盤 | 粒度調整碎石 (M-30) t=10cm | m2 | 1156.2 | 1156 | |
| | | 表層 | 再生密粒度アスコン t=5cm | m2 | 1156.2 | 1156 | |
| | アスファルト舗装工 (歩道乗入部) | 路盤 | 再生クラッシャーラン (RC-40) t=15cm | m2 | 60.9 | 61 | |
| | | 表層 | 再生密粒度アスコン t=3cm | m2 | 60.9 | 61 | |
| | 透水性舗装工 (歩道一般部) | フィルター層 | 砂 t=5cm | m2 | 134.4 | 134 | |
| | | 路盤 | 再生クラッシャーラン (RC-40) t=10cm | m2 | 134.4 | 134 | |
| | | 表層 | 透水性アスコン t=3cm | m2 | 134.4 | 134 | |
| | 張コンクリート | 表層 | コンクリート (18-8-25BB) t=10cm | m2 | 70.8 | 71 | |
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 | 実線, 白, W=15cm | m | 274.1 | 274 | |
| | | | 文字, 白, W=15cm換算 | m | 18.6 | 19 | |
| | | | 実線, 白, W=45cm | m | 272.5 | 273 | |
| 道路付属施設工 | 道路付属物工 | 車線分離標 | H650×φ80.0 | 本 | 6.0 | 6 | |
| 構造物撤去工 | 構造物取壊し工 | コンクリート 構造物取壊し | 無筋Co | m3 | 24.9 | 25 | |
| | | 舗装版切断 | As t=5cm | m | 32.0 | 32 | |
| | | 舗装版破碎 | As t=5cm | m2 | 640.1 | 640 | |
| | | コンクリート取壊し 運搬処理 | | m3 | 24.9 | 25 | |
| | | アスファルト取壊し 運搬処理 | | m3 | 32.0 | 32 | |
| | | 濁水処理 AS舗装 | | 式 | 1.0 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

道路土工数量集計表

[illegible]

道路土工計算表

[illegible]

道路土工計算表

[illegible]

道路土工計算表

| 測点 | 距離 | 法面整形(切土部) | | | | | | | | | 備考 |
|---------|-------|-----------|------|-----|--|--|--|--|--|--|----|
| | | 斜長 | 平均斜長 | 面積 | | | | | | | |
| BP-2.70 | 0.0 | 0.0 | — | — | | | | | | | |
| BP | 2.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | | | | | |
| 0+10.60 | 10.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | | | | | |
| BC.1 | 5.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | | | | | |
| SP.1 | 17.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | | | | | |
| EC.1 | 17.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | | | | | |
| N0.3 | 9.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | | | | | |
| SP.2 | 5.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | | | | | |
| EC.2 | 11.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | | | | | |
| 4+10.00 | 12.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | | | | | |
| N0.5 | 10.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | | | | | |
| 5+9.00 | 9.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 111.8 | | | 0.0 | | | | | | | |

作業土工計算表

[illegible]

[illegible]

排水構造物工数量集計表

| 種 別 | 細 別 | 規 格 | 数量用 単 位 | 数 量 区 分 | | | 数 量 | 備 考 |
|------|---------|----------------------|------------|---------|--|--|--------|-----|
| | | | | | | | | |
| 作業土工 | 床掘り | | m3 | | | | 89.7 | |
| | 埋戻し | | m3 | | | | 51.5 | |
| | 基面整正 | | m2 | | | | 212.8 | |
| 側溝工 | 自由勾配側溝 | 300×300 | m | | | | 129.96 | |
| | | 300×400 | m | | | | 11.39 | |
| | | 300×500 | m | | | | 9.06 | |
| | | 横断用, 300×300 | m | | | | 6.00 | |
| | | 横断用, 300×500 | m | | | | 11.77 | |
| | | 600×600 | m | | | | 19.37 | |
| | | 横断用, 700×700 | m | | | | 14.54 | |
| 集水樹工 | 現場打ち集水樹 | 1号集水樹 500×500×650 | 箇所 | | | | 1 | |
| | | 2号集水樹 300×300×490 | 箇所 | | | | 1 | |
| | | 3号集水樹 800×800×900 | 箇所 | | | | 1 | |
| | | 4号集水樹 800×800×850 | 箇所 | | | | 1 | |
| | | 8号集水樹 600×600×650 | 箇所 | | | | 1 | |
| | | 9号集水樹 800×800×850 | 箇所 | | | | 1 | |

作業土工計算表

[illegible]

排水構造物工延長調書

[illegible]

| 細 別 | 自由勾配側溝 (600×600) | 延 長 | 10.000 m 当り |
|-----|------------------|-----|-------------|
| | | | |

[illegible]

防 護 柵 工 延 長 調 書

[illegible]

鋪 裝 工 数 量 集 計 表

[illegible]

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

構造物撤去工計算表

[illegible]