

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 道路橋梁維持管理事業（社会資本整備総合交付金）

河川路線名 町道下芦川向村線

工事場所名 市川三郷町下芦川地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

町長				統括		課長		係長		係員		係員		設計者	
工 事 名	R8村中橋補修工事														
													建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	市川三郷町下芦川地内														
河川名、路線名等	町道下芦川向村線														
事 業 名	道路橋梁維持管理事業（社会資本整備総合交付金）														
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額										
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額										
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額										
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額										
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額										
最終請負工事費 計 算 式															

工 事 概 要	<認可・実施>				
	伸縮装置取替工 1式 塗替え塗装工 A=83.27m2 支承腐食補修工 1式 支承モルタル補修工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(36) 市川三郷町				
課 名	(36) 建設課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
橋梁保全工事		1式			
橋梁支承工		1式			
支承腐食部補修工		1式			
支承腐食部補修工	1	式			第0001号工種明細書
現場発生品運搬処分	1	式			第0002号工種明細書
支承モルタル補修工		1式			
支承モルタル補修工	1	式			第0003号工種明細書
橋梁付属物工		1式			
伸縮継手工		1式			
銅・ゴム製伸縮装置補修	1	式			第0004号工種明細書
コンクリート(パラペット改修部)	1	式			第0005号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠					
	1	式			第0006号工種明細書
鉄筋					
	1	式			第0007号工種明細書
コンクリート構造物取壊し					
	1	式			第0008号工種明細書
殻運搬処理					
	1	式			第0009号工種明細書
殻運搬処理					
	1	式			第0010号工種明細書
濁水運搬処理					
	1	式			第0011号工種明細書
現場塗装工					
		1式			
橋梁塗装工					
		1式			
素地調整					
	1	式			第0012号工種明細書
下塗					
	1	式			第0013号工種明細書
中塗					
	1	式			第0014号工種明細書
上塗					
	1	式			第0015号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理					第0016号工種明細書
	1	式			
仮設工					
		1式			
仮設工					
		1式			
足場					第0017号工種明細書
	1	式			
防塵対策工					
		1式			
ばく露防止対策					第0018号工種明細書
	1	式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					第0019号工種明細書
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工調査費					第0020号工種明細書
	1	式			
安全費					
		1式			
安全費					
		1式			
安全費					
		1式			
呼吸用保護具等費用					第0021号工種明細書
	1	式			
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※一般管理費等計※※										
※※工事価格※※										
※※工事価格計※※										
消費税・地方消費税額										
				1式						
※※設計請負工事費※※										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支承腐食部補修工 Y17742015J8					第0001号工種明細書
アンカーボルトガス切断 断面修復工 【プライマー材別途】	4	本			第0 -0001号施工単価表
アンカーボルト M24 L=50 先端機械加工45°円周	4	本			
ナット M24	4	個			
現場溶接 すみ肉脚長6mm	0.656	m			第0 -0002号施工単価表
ピンチプレート PL80*25*115 SS400	1	枚			
計	1	式			

現場発生品運搬処分 Y17742015J8					第0002号工種明細書
現場発生品及び支給品運搬 DID区間なし	0.008	t			第0 -0003号施工単価表
鉄スクラップ ヘビー H1	0.008	t			
計	1	式			

支承モルタル補修工 Y17742015J8					第0003号工種明細書
沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）	0.019	m ³			第0 -0004号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮モルタル工 支承取替工 極小補正あり	0.5	m 3			第0 -0005号施工単価表
無収縮モルタル材	41.25	k g			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.2	m 2			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			

鋼・ゴム製伸縮装置補修 Y17752005XH					第0004号工種明細書
SMジョイント工法（SMジョイント設置）	1	式			第0 -0007号施工単価表
計	1	式			

コンクリート(パラペット改修部) Y00052HB611					第0005号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.64	m 3			第0 -0008号施工単価表
コンクリート打継ぎ用プライマー エポキシ樹脂プライマー エポボンドEB-101	3	k g			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型 枠 Y00052HB420					第0006号工種明細書
型枠(一般) 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.01	m ²			第0 -0009号施工単価表
型枠(埋設型枠) 撤去しない埋設型枠 床版部	0.89	m ²			第0 -0010号施工単価表
発泡スチロール製埋設型枠 910*1820 t=10・20mm 1枚ずつ	1	式			
計	1	式			

鉄 筋 Y00052HB42L					第0007号工種明細書
鉄筋工 加工・組立 組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	0.03	t			第0 -0011号施工単価表
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	84	孔			第0 -0012号施工単価表
アンカー[落橋防止装置工] 25mm以下 下方向	84	本			第0 -0013号施工単価表
D筋アンカー D16 φ21.5 200mm	84	本			
計	1	式			

コンクリート構造物取壊し Y000921D43Y					第0008号工種明細書
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	13	m			第0 -0014号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	0.42	m 3			第0 -0015号施工単価表
舗装版破碎積込(小規模土工)	0.35	m 2			第0 -0016号施工単価表
計	1	式			

殻運搬処理 Y1775200A0K					第0009号工種明細書
処分費 無筋Co塊	0.45	m 3			
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.45	m 3			第0 -0017号施工単価表
計	1	式			

殻運搬処理 Y1775200A0K					第0010号工種明細書
処分費 As塊	0.01	m 3			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.01	m 3			第0 -0018号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬処理 Y1775200AOK					第0011号工種明細書
建設汚泥処分費 舗装濁水（コンクリート舗装切断）	0.015	m ³			
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0019号施工単価表
計	1	式			

素地調整 Y1778200629					第0012号工種明細書
循環式ブラスト工法 施工規模50≦S<100㎡	84	m ²			第0 -0021号施工単価表
橋梁塗装工 清掃・水洗い(塗替)[標準単価] 夜間作業（20時～6時）なし 構造区分による補正なし	84	m ²			第0 -0023号施工単価表
研削材及びケレンかす回収積込工	84	m ²			第0 -0024号施工単価表
計	1	式			

下塗 Y17782005GI					第0013号工種明細書
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし	84	m ²			第0 -0025号施工単価表
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし	84	m ²			第0 -0026号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中塗 Y17782005GL					第0014号工種明細書
橋梁塗装工 中塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし	84	m ²			第0 -0027号施工単価表
計	1	式			

上塗 Y17782005GO					第0015号工種明細書
橋梁塗装工 上塗り(塗替)[標準単価] 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし	84	m ²			第0 -0028号施工単価表
計	1	式			

殻運搬処理 Y08010377					第0016号工種明細書
廃プラスト処分費 鉛含有 溶出0.3mg/L未満	0.126	t			
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0029号施工単価表
計	1	式			

足場 Y17742005FD					第0017号工種明細書
吊足場 (TYPEA3) 足場上部材移動あり 一般用地内・河川高水敷部等 50m以上 朝顔・朝顔防護工・床面シート張防護工別途	58.21	m ²			第0 -0030号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場 床面シート張防護設置 一般用地内・河川高水敷部等 50㎡以上	58.21	㎡			第0 -0031号施工単価表
足場 朝顔(両側) 一般用地内・河川高水敷部等 50㎡以上 防護工別途	58.21	㎡			第0 -0032号施工単価表
足場 板張り防護工(朝顔に加算) 一般用地内・河川高水敷部等 50㎡以上	58.21	㎡			第0 -0033号施工単価表
足場 シート張り防護工(朝顔に加算) 一般用地内・河川高水敷部等 50㎡以上	58.21	㎡			第0 -0034号施工単価表
ブラスト用養生シート工 一般用地内・河川高水敷部等 50㎡以上 中段足場養生無し	58.21	㎡			第0 -0035号施工単価表
計	1	式			

ばく露防止対策 Y1781215568					第0018号工種明細書
環境対策資機材(鉛対応)	1	式			
計	1	式			

交通誘導警備員 Y1781232121					第0019号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0036号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工調査費 YZ114001005					第0020号工種明細書
溶出試験(鉛)					
	1	検体			
溶出試験(クロム)					
	1	検体			
溶出試験(PCB)					
	1	検体			
含有量試験(鉛)					
	1	検体			
含有量試験(六価クロム)					
	1	検体			
含有量試験(PCB)					
	1	検体			
計					
	1	式			

呼吸用保護具等費用 YZ116001001					第0021号工種明細書
安全衛生保護具					
	1	式			
計					
	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0014

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルトガス切断 V1050 断面修復工 【プライマー材別途】	84	本			第0 -0001号施工
普通作業員		人			RA010
トンネル世話役		人			RA105
橋りょう特殊工		人			RA110
雑材料		%			#04
計	84	本			
小計	1	本			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD419							第0 -0002号施工単価		
すみ肉脚長6mm							1 m 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
溶接工				溶接工			RA065		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 溶接種別		=1	すみ肉脚長6mm						
*****							*****		
SZA082							第0 -0003号施工単価		
機械構成比：		DID区間なし 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 t 当り		
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]			MA444		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A トラック機種 B DID区間の有無 C 片道運搬距離(km) D 豪雪割増		=1 =1 =8 =1	DID区間なし 8.5km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					

SZD466		沓座コンクリートはつり（支承直下部以外） 単価表				第0 -0004号施工単価 1 m3 当り			
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
橋りょう世話役				橋りょう世話役			RA120		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

施 工 単 価 表

頁0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮モルタル工 V1030 支承取替工 極小補正あり		m3			第0 -0005号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
土木一般世話役		人			RA125
雑材料		%			#03
計	0.8	m3			
小計	1	m3			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	標準単価	備 考	
SZB431 型枠				一般型枠 鉄筋・無筋構造物				第0 -0006号施工単価 1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
型わく工				型わく工				RA165	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 型枠の種類		=1	一般型枠						
B 構造物の種類		=1	鉄筋・無筋構造物						

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SMジョイント工法 (SMジョイント設置) V1020	1	式			第0 -0007号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
土木一般世話役		人			RA125
SMジョイント (SMシール材) 4.0L/缶セット	3	缶			F1000
専用プライマー 100mL/缶	1	缶			F1010
バックアップ材	9	m			F1020
雑材料		%			#01
小計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401 コンクリート						単価表	第0 -0008号施工単価 1 m 3 当り		
無筋・鉄筋構造物 機械構成比：		人力打設 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 24-8-25(20)BB 24-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W／C 5 5 %			TC614		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K コンクリートセメント種類 L コンクリート規格		=1 =4 =2 =2 =2 =15	無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬なし 高炉 24-8-25(20)BB						
O 豪雪割増 P 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZB431 型枠(一般)						単価表	第0 -0009号施工単価 1 m 2 当り		
一般型枠 機械構成比：		鉄筋・無筋構造物 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
型わく工				型わく工			RA165		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
*****				*****			*****		
SZB431		型枠(埋設型枠)		単価表		第0 -0010号施工単価 1 m 2 当り			
撤去しない埋設型枠 機械構成比：		床版部 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		

当り

標準単価：

市川三郷町

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立 S0140 組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	1	t			第0 -0011号施工
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	t			
A 作業区分 B 組立区分 C 鉄筋材料 規格・径	=2 =5 =5	組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13			

市川三郷町

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA801 30mm以上200mm未満 機械構成比： 労務構成比：				コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		単価表	第0 -0012号施工単価 1 削 孔 当り		
			材料構成比：			市場単価構成比：	標準単価：		
発動発電機 [ガソリン発電機] 賃料				発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料			KQC05		
電動ハンマドリル				電動ハンマドリル			MD333		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 削孔深さ B 豪雪割増		=1 =1		30mm以上200mm未満 豪雪割増 工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD511		アンカー[落橋防止装置工]		25mm以下		下方		第0 -0013号施工単価		1 本 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
普通作業員						普通作業員				RA010	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 適用アンカー材径 B 削孔方向		=1 =2		25mm以下 下方向							
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD321		舗装版切断		15cm以下				第0 -0014号施工単価		1 m 当り	
コンクリート舗装版		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートカッター [バキューム式・湿式] 超低騒音						コンクリートカッター [バキューム式・湿式] 超低騒音				MC448	
その他(機械)						その他(機械)				EK009	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッター) 径18インチ (45cm)				ブレード (コンクリートカッター) 径18インチ (45cm)			TSD05		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 C コンクリート舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 单 价 表

頁0-0027

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備 考
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)				
舗装版破碎積込 (小規模土工)				単価表						
SZAI73								第0 -0016号施工単価 1 m 2 当り		
機械構成比：				材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次				小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次				MA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24		
積算単価				積算単価				EP001		
小計										
A 豪雪割増 B 費用の内訳		=1 =1		豪雪割増 全ての費用		工種条件と同じ				
*****				*****		*****		*****		
SZA961								第0 -0017号施工単価 1 m 3 当り		
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比：		機械積込		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24		
積算単価				積算単価				EP001		

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZA961 舗装版破碎 機械構成比：		機械積込(小規模土工)		市場単価構成比：			第0 -0018号施工単価 1 m 3 当り		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA401		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =4 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0019号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0020号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=16.9 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0020号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
循環式ブラスト工法 V1000 施工規模 $50 \leq S < 100\text{m}^2$		m^2			第0 -0021号施工
橋りょう塗装工		人			RA115
橋りょう世話役		人			RA120
諸雑費		%			#01
機械経費 循環式ブラストマシン等(賃料)2ノズルタイプ ブラストノズ・ブラストホース賃料 整備費 含む	14.7	台/日			F1030
空気圧縮機 [可搬式・エンジン・スクリュ] 排ガス1次		日			MC649
発動発電機 [ディーゼル発電機] 賃料 排ガス2次		日			KQD90
ダンプトラック賃料 [オート・ディーゼル]		日			KQK15
研磨材	1,000	m^2			F1040
燃料費		日			V1110
計	666.7	m^2			第0-0022号施工単価表
小計	1	m^2			

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
燃料費 V1110	1	日			第0 -0022号施工
軽油 パトロール給油 36L*8H	288	L/日			TSX24
小計	1	日			

橋梁塗装工 清掃・水洗い(塗替)[標準単価] SG347 夜間作業(20時～6時)なし 構造区分による補正なし	100	m ²			第0 -0023号施工
橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約無 昼間	100.000	m ²			RRJ21
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 作業内容 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=1 =1 =1 =1	清掃・水洗い 構造区分による補正なし 夜間作業(20時～6時)なし 時間的制約なし			

研削材及びケレンかす回収積込工 V1010		m ²			第0 -0024号施工
橋りょう塗装工		人			RA115

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 賃料		日			KQK05
雑材料		%			#02
計	666.7	m ²			
小計	1	m ²			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] SG347 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし	100	m ²			第0 -0025号施工
橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間	100.000	m ²			RRK87
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 作業内容 C 下塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=3 =1 =1 =1 =1	下塗り 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし 夜間作業 (20時～6時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 下塗り(塗替)[標準単価] SG347 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし	100	m2			第0 -0026号施工
橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	100.000	m2			RRK63
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 作業内容 C 下塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=3 =4 =1 =1 =1	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし 夜間作業 (20時～6時) なし 時間的制約なし			

橋梁塗装工 中塗り(塗替)[標準単価] SG347 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし	100	m2			第0 -0027号施工
橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	100.000	m2			RRM17
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m2			
小計	1	m2			
A 作業内容 D 中塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=4 =2 =1 =1 =1	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし 夜間作業 (20時～6時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 上塗り(塗替)[標準単価] SG347 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし	100	m ²			第0 -0028号施工
橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	100.000	m ²			RRN57
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 作業内容 E 上塗り塗料区分 G 構造区分 H 夜間作業の有無 I 時間的制約の有無	=5 =2 =1 =1 =1	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 構造区分による補正なし 夜間作業 (20時～6時) なし 時間的制約なし			

トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0029号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0020号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離 (km) D 豪雪割増	=20.2 =1	運搬距離 (km) 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吊足場 (TYPEA3) 足場上部材移動あり V1060 一般用地内・河川高水敷部等 50m以上 朝顔・朝顔防護工・床面シート張防護工別途	1	m ²			第0 -0030号施工
橋りょう特殊工		人			RA110
足場損料 足場上で部材移動有り		月			F1160
小計	1	m ²			

足場 床面シート張防護設置 V1070 一般用地内・河川高水敷部等 50m以上	1	m ²			第0 -0031号施工
橋りょう特殊工		人			RA110
防護材損料 床面シート張防護設置		月			F1170
小計	1	m ²			

足場 朝顔(両側) V1080 一般用地内・河川高水敷部等 50m以上 防護工別途	1	m ²			第0 -0032号施工
橋りょう特殊工		人			RA110
足場損料 朝顔		月			F1270

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m ²			

足場 板張り防護工(朝顔に加算) V1090 一般用地内・河川高水敷部等 50m以上	1	m ²			第0 -0033号施工
橋りょう特殊工		人			RA110
防護材損料 板張		月			F1280
小計	1	m ²			

足場 シート張り防護工(朝顔に加算) V1100 一般用地内・河川高水敷部等 50m以上	1	m ²			第0 -0034号施工
橋りょう特殊工		人			RA110
防護材損料 シート張		月			F1290
小計	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブラスト用養生シート工 V1040 一般用地内・河川高水敷部等 50m以上 中段足場養生無し	1	m ²			第0 -0035号施工
橋りょう特殊工		人			RA110
ブラスト用養生シート損料 エアブラスト（加圧式）工法		月			F1300
小計	1	m ²			

交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0036号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			