

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 道路橋梁維持管理事業（社会資本整備総合交付金）

河川路線名 町道三珠中学校通線

工事場所名 市川三郷町上野地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

町長				統括		課長		係長		係員		係員		設計者	
工 事 名	R8町道三珠中学校通線道路改良工事（2工区）														
											建設リサイクル法		対象工事		
工 事 場 所	市川三郷町上野地内														
河川名、路線名等	町道三珠中学校通線														
事 業 名	道路橋梁維持管理事業（社会資本整備総合交付金）														
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額										
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額										
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額										
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額										
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額										
最終請負工事費 計 算 式															

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	プレキャスト張出歩道：L = 30m 自由勾配側溝（300×300）：L = 31m 集水樹：1N = 箇所 転落防止柵：L = 30m プレキャストガードレール基礎：L = 29.5m				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(36) 市川三郷町				
課 名	(36) 建設課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		1 式			
擁壁工		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り	1	式			第0001号工種明細書
埋戻し	1	式			第0002号工種明細書
基面整正	1	式			第0003号工種明細書
場所打擁壁工（構造物単位）		1 式			
小口止	1	箇所			第0004号工種明細書
プレキャスト擁壁工		1 式			
プレキャスト擁壁（張り出し歩道）	30	m			第0005号工種明細書
既設擁壁補修工	1	式			第0006号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工					
		1 式			
作業土工					
		1 式			
床掘り					
	1	式			第0007号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0008号工種明細書
基面整正					
	1	式			第0009号工種明細書
側溝工					
		1 式			
自由勾配側溝（300*300）					
	31	m			第0010号工種明細書
側溝蓋（300用）					
	24	枚			第0011号工種明細書
グレーチング（300用）					
	6	枚			第0012号工種明細書
集水樹・マンホール工					
		1 式			
10号集水樹					
	1	箇所			第0013号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し					
	16	m 3			第0014号工種明細書
舗装版切断					
	35	m			第0015号工種明細書
舗装版破砕					
	56	m 2			第0016号工種明細書
殻運搬処理(無筋C0)					
	16	m 3			第0017号工種明細書
殻運搬処理(AS)					
	3	m 3			第0018号工種明細書
濁水処理(AS)					
	1	式			第0019号工種明細書
舗装					
		1 式			
道路土工					
		1 式			
掘削工					
		1 式			
掘削					
	39	m 3			第0020号工種明細書
土砂等運搬					
	61	m 3			第0021号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工					
		1 式			
アスファルト舗装工					
		1 式			
表層（車道）					
	9	m 2			第0022号工種明細書
コンクリート舗装工					
		1 式			
コンクリート舗装					
	9	m 2			第0023号工種明細書
防護柵工					
		1 式			
路側防護柵工					
		1 式			
プレキャストガードレール基礎					
	1	式			第0024号工種明細書
防止柵工					
		1 式			
転落防止柵					
	30	m			第0025号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
土質試験費					
	1	式			第0026号工種明細書
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

*** * 本工事費内訳書 * ***

頁0-0006

[illegible]

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り Y0H1S20B40R					第0001号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	39	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
埋戻し Y0H1S20B5F2					第0002号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	15	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
基面整正 Y0H1S20BB09					第0003号工種明細書
基面整正	46	m 2			第0 -0003号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
小口止 Y0H1S2HA5CT					第0004号工種明細書
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシャー(40-0)	0.65	m 2			第0 -0004号施工単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.71	m 3			第0 -0005号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	5.56	m 2			第0 -0006号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
プレキャスト擁壁（張り出し歩道） Y0H1S20SA1C					第0005号工種明細書
プレキャスト擁壁設置（手間） 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石あり	1	m			第0 -0007号施工単価表
プレキャスト張出歩道（材料） B = 1150 H = 850	1	m			第0 -0008号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
既設擁壁補修工 Y0H1S20SA1C					第0006号工種明細書
コンクリート 小型構造物 人力打設	3.27	m 3			第0 -0010号施工単価表
型枠 一般型枠 小型構造物	15.87	m 2			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
床掘り Y0H2520040R					第0007号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	2	m 3			第0 -0001号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計		1	式			

埋戻し Y0H252005F2						第0008号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂		0.8	m 3			第0 -0002号施工単価表
計		1	式			

基面整正 Y0H25200B09						第0009号工種明細書
基面整正		3	m 2			第0 -0003号施工単価表
計		1	式			

自由勾配側溝（300*300） Y0H2520143I						第0010号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*300*2000 基礎碎石施工あり		1	m			第0 -0011号施工単価表
計		1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋 (300用) Y0H252014T2					第0011号工種明細書
蓋版 [標準単価]					
	1	枚			第0 - 0012号施工単価表
計	1	枚			
*****					*****
グレーチング (300用) Y0H252014T2					第0012号工種明細書
蓋版 [標準単価]					
	1	枚			第0 - 0013号施工単価表
計	1	枚			
*****					*****
10号集水桝 Y0H25203B24					第0013号工種明細書
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体) 18-8-40BB (W / C = 60% 以下) 高炉 1.09m3を超え1.15m3以下	1	箇所			第0 - 0014号施工単価表
蓋版 [標準単価]					
	1	枚			第0 - 0015号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
コンクリート構造物取壊し Y0H0921D43Y					第0014号工種明細書
構造物とりこわし [標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 - 0016号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			

舗装版切断 Y0H0921DA6E						第0015号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		1	m			第0 -0017号施工単価表
計						
		1	m			

舗装版破碎 Y0H0921DA6G						第0016号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし		1	m 2			第0 -0018号施工単価表
計						
		1	m 2			

殻運搬処理(無筋C0) Y0H0921DA6G						第0017号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし 機械積込		1	m 3			第0 -0019号施工単価表
処分費 無筋Co塊		1	m 3			
計						
		1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理(AS) Y0H0921DA6G					第0018号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 -0020号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
濁水処理(AS) Y0H0921DA6G					第0019号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0021号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.04	m 3			
計	1	式			
*****					*****
掘削 Y0I1Y200A00					第0020号工種明細書
掘削 土砂 オープンカット	1	m 3			第0 -0023号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 Y011Y200A01					第0021号工種明細書
土砂等運搬 標準 ハツ約	1	m 3			第0 - 0024号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
表層（車道） Y0124212A1S					第0022号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m 2			第0 - 0025号施工単価表
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	1	m 2			第0 - 0026号施工単価表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m 2			第0 - 0027号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
コンクリート舗装 Y012421343C					第0023号工種明細書
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	1	m 2			第0 - 0028号施工単価表
コンクリート舗装工（材料） 平均舗設厚0.07m アスファルト中間層 なし	1	m 2			第0 - 0029号施工単価表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m 2			第0 - 0030号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストガードレール基礎 Y012621943S					第0024号工種明細書
プレキャストガードレール基礎 B型	29.5	m			第0 - 0031号施工単価表
計	1	式			

転落防止柵 Y012621V45J					第0025号工種明細書
転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）コンクリート建込用 支柱間隔 3 m	1	m			第0 - 0032号施工単価表
計	1	m			

土質試験費 YZ118001001					第0026号工種明細書
土の粒度試験 ふるい分析 0.5kg未満	1	試料			
土の締固め試験 モールド径15cm ランマ2.5kg	1	試料			
締固めた土のコーン指数試験 4供試体/試料	1	試料			
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA161 床掘り						単価表		第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り	
土砂 機械構成比： 小規模 									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳	=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
*****					*****
SZA169 基面整正			単価表		第0 -0003号施工単価 1 m 2 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
普通作業員			普通作業員		RA010
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA391									
基礎碎石				単価表			第0 -0004号施工単価		
12.5cmを超え17.5cm以下		再生クラッシャーラン(40-0)					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料			KQ012		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			金額計上なし RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考
A 碎石の厚さ		=3	12.5cmを超え17.5cm以下				
C 碎石の種類		=4	再生クッシャー(40-0)				
D 費用の内訳		=1	全ての費用				
*****				*****			*****
SZB401				単価表			第0 -0005号施工単価
小型構造物	人力打設						1 m 3 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：			
普通作業員			普通作業員				RA010
土木一般世話役			土木一般世話役				RA125
特殊作業員			特殊作業員				RA005
その他(労務)			その他(労務)				ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下)			生コンクリート				T1205
18-8-40BB(W/C=60%以下)			2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %				
積算単価			積算単価				EP001
小計							
A 構造物種別	=2	小型構造物					
B 打設工法	=4	人力打設					
E 養生工の種類	=2	一般養生					
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし					
K コンクリート種類	=2	高炉					
L コンクリート規格	=6	18-8-40BB(W/C=60%以下)					
O 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ				
P 費用の内訳	=1	全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZB431									
一般型枠		小型構造物					第0 -0006号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類		=1	一般型枠						
B 構造物の種類		=2	小型構造物						
*****				*****		*****	*****		
SZA531									
1.0mを超え2.0m以下		基礎砕石あり					第0 -0007号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り		
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料				バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			KQ024		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
代 表 機 労 材 規 格								備 考	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
運転手（特殊）						運転手（特殊）		RA070	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
コンクリート擁壁						コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認10kN 1600型 L2.0m		TK001	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
その他(材料)						その他(材料)		EZ009	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A プレキャスト擁壁高さ		≒2		1.0mを超え2.0m以下					
B 基礎砕石の有無		≒1		基礎砕石あり					
C 均しコンクリートの有無		≒1		均しコンクリートあり					

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト張出歩道 (材料) V1010 B = 1150 H = 850	30	m			第0 -0008号施工
無収縮モルタル	0.13	m 3			SE659 第0-0009号施工単価表
プレキャスト張出歩道 B=1150 H=850 縦方向連結材 横方向連結材 吹出防止剤含む	15	基			F1060
寸切ボルト SS400 L=250mm	60	本			F1070
グリップアンカー M16 L=60mm	60	本			F1080
計	30	m			
小計	1	m			

無収縮モルタル SE659	1	m 3			第0 -0009号施工
無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ 1,875kg/m3使用	1,875.000	k g			T9B891
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	m 3			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401									
小型構造物				人力打設				第0 -0010号施工単価	
機械構成比：				材料構成比：				1 m 3 当り	
労務構成比：				市場単価構成比：				標準単価：	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %				T1211	
18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)									
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 構造物種別		=2		小型構造物					
B 打設工法		=4		人力打設					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし					
K コンクリート種別		=2		高炉					
L コンクリート規格		=4		18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)					
O 豪雪割増		=1		豪雪割増					
P 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*300*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0011号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*300*2000	5.000	個			T9B181
生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 基礎コンクリート	0.551	m 3			T1211
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.744	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 底部コンクリート	0.159	m 3			T1211
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=1 =1 =4 =1 =0.52	300*300*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.62 =4 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.15 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0012号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝蓋(縦断用・車道用)(T-25)300用 (400*95*500)	100.000	枚			T9B211
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =11 =47 =2 =3	据付け 勾配可変側溝蓋車道用 300用 40を超え170kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0013号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝用ゲレチンガ 0.5m300用 300用 400×495×50+40+5(参考形状) (コム付 編目普通)	100.000	枚			T9B281
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

当り

市川三郷町

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA633						現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		単価表		第0 -0014号施工単価 1箇所 当り	
18-8-40BB(W/C=60%以下) 高炉 機械構成比：		1.09m3を超え		1.15m3以下 材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ型] 賃料						バックホウ [クローラ型] 賃料				KQ012	
型わく工						型わく工				RA165	
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下) 18-8-40BB(W/C=60%以下)						生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %				T1205	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)						その他(材料)				EZ009	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
B 1箇所当りコンクリート使用量		=28		1.09m3を超え		1.15m3以下					
C コンクリート打設工法		=2		人力打設							
D 養生工の種類		=1		一般養生・特殊養生(練炭)							
E コンクリート種別		=2		高炉							
F コンクリート規格		=6		18-8-40BB(W/C=60%以下)							

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0015号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 D 蓋版の質量 E 蓋版の単価 (円/枚) F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =12 =2 = =3	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 蓋版の単価 (円/枚) 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0016号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			RRQ01
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	m 3			

施 工 单 价 表

頁0-0028

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断				舗装版切断				第0 -0017号施工単価	
アスファルト舗装版		15cm以下		アスファルト舗装版				1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				MC448	
超低騒音				超低騒音					
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ)				ブレード (コンクリートカッタ)				TSD05	
径 1 8 インチ (4 5 c m)				径 1 8 インチ (4 5 c m)					
ガソリン				ガソリン				TSX32	
レギュラー (スタンド)				レギュラー スタンド					
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別		≒1		アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚		≒1		15cm以下					
E 豪雪割増		≒1		豪雪割増		工種条件と同じ			
F 費用の内訳		≒1		全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD311									
舗装版破碎						単価表		第0 -0018号施工単価	
アスファルト舗装版		障害等なし						1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				KQ049	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
普通作業員				普通作業員				RA010	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZA961						単価表		第0 -0019号施工単価	
コンクリート(無筋)構造物とりこわし		機械積込						1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA961 殻運搬				単価表			第0 -0020号施工単価 1 m 3 当り		
舗装版破碎 機械構成比：		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =3 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0021号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0022号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=8.8 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0022号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA101 掘削						単価表			
土砂 機械構成比： 労務構成比： オープンカット			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0023号施工単価 1 m 3 当り		
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次				バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次			MA234		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 C 押土の有無 D 障害の有無 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =1 =2 =1 =3 =1	土砂 オープンカット 押土なし 障害なし 5,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA105 土砂等運搬						単価表			
標準 機械構成比： 労務構成比： バックホウ			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0024号施工単価 1 m 3 当り		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =10 =1	標準 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 4.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ		

SZD023	表層（車道・路肩部）		単価表		第0 -0025号施工単価
3.0m超	平均仕上り厚 5 0 mm				1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：			市場単価構成比：	標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)		単 価 (東 京 地 区)	備 考		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			TG146		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD009 上層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚 1 0 0 mm		単価表		第0 -0026号施工単価			
機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
								1 m 2 当り	
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4				モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4			MC20P		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
粒調碎石 (30-0) M - 3 0				再生粒度調整碎石 R M - 4 0			T9A121		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料		=2		粒度調整碎石・路盤材（各種）					
D 全仕上り厚(mm)		=100		全仕上り厚(mm)					
E 施工区分		=1		1層施工					
H 材料(粒度調整碎石)		=5		粒調碎石(30-0)					
J アスファルト混合物小型車割増		=1		小型車割増なし					
L 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ					
M 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD005							
下層路盤（車道・路肩部）				単価表			第0 -0027号施工単価
全仕上り厚150mm		1層施工					1 m 2 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014			MC20P
ロードローラ〔マカダム〕賃料				ロードローラ〔マカダム〕賃料			KQ510
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617
その他(機械)				その他(機械)			EK009
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
普通作業員				普通作業員			RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
再生クラッシャーラン（40-0） RC - 40				クラッシャーラン C - 40			TCF04
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機労材規格		構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）		単価（東京地区）	備考				
積算単価				積算単価			EP001				
小計											
A 全仕上り厚(mm)		≒150	全仕上り厚(mm)								
B 施工区分		≒1	1層施工								
D 材料		≒4	再生クラッシャー	(40-0)							
E 豪雪割増		≒1	豪雪割増	工種条件と同じ							
F 費用の内訳		≒1	全ての費用								

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） SD052 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	100	m ²			第0 -0028号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A 舗装区分 C 平均舗設厚（A = 2時選択） F 豪雪割増 G R T C 低騒音対策	=2 =2 =1 =2	人力舗設 平均舗設厚 20cm未満 豪雪割増 工種条件と同じ 低騒音対策なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
コンクリート舗装工（材料） SD054 平均舗設厚 0.07m アスファルト中間層 なし	100	m ²			第0 -0029号施工
生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下) 18-8-25(20)BB(W/C=60%以下)	7.280	m ³			T1211
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L			TG402
鉄筋金網 D 6 150×150	0.000	m ²			TB134

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	単価(東京地区)	備 考
SZD006		下層路盤（歩道部）		単価表					第0 -0030号施工単価 1 m 2 当り
全仕上り厚 1 0 0 mm 機械構成比：		1層施工 労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				MA13E	
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				KQ870	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0				TCF04	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	

当り

標準単価：

市川三郷町

施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストガードレール基礎 V1000 B型		m			第0 -0031号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
土木一般世話役		人			RA125
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		時間			MA571
プレキャストガードレール基礎 B型 基本	14	個			F1030
プレキャストガードレール基礎 B型 端部A	1	個			F1050
雑材料		%			#01
計	29.5	m			
小計	1	m			

転落防止柵設置工 SF285 パネル式 (縦格子型) コンクリート建込用 支柱間隔 3 m	100	m			第0 -0032号施工
横断・転落防止柵設置コンクリート建込 手間のみ ビーム式・パネル式	100.000	m			RJ068

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵 パネル式（縦格子型） コンクリート建込用 スパン3m	100.000	m			TGD82
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 防護柵種別 B 作業区分 C 施工区分 D 支柱間隔 F 施工規模	=2 =1 =6 =4 =4	転落防止柵 設置 パネル式（縦格子型）コンクリート建込用 支柱間隔 3m 施工規模 100m未満			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			